



demontaż krat, oczyszczenie z farby olejnej, zabezpieczenie antykorozyjne oraz pomalowanie (kolor RAL do ustalenia)

naprawa pęknięcia na stopniu/progu lastrykowym
oczyszczenie ściany przyziemia z płatów odpadającej farby,
uzupełnienie ubytków tynku, uzupełnienie i staranne
wyprofilowanie opasek wokół drzwi i okien, pomalowanie
(kolor do ustalenia z MKZ)



opierzenie ściany szczytowej - blacha tytan-cynk
opierzenie gzymsu pośr.ściany szczytowej
- blacha tytan-cynk

naprawa fragmentu gzymsu uszkodzonego podczas montażu
rury spustowej

wyrównanie krawędzi w tynku - ubytki powstałe w wyniku
montażu rur spustowych (obustronnie)

naprawa uszkodzeń tynku

demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
oczyszczenie profili drewnianych z farby olejnej
pomalowanie - okna (kolor biały) drzwi (brąz)

wyprofilowanie w tynku plicyn podokiennych

INWESTYCJA	Remont elewacji frontowej kamienic przy: ul. Woźnej 21 i ul. Klasztornej 4 61-776 Poznań i 61-779 Poznań		
ADRES INWESTYCJI	ul. Woźna 21 i ul. Klasztorna 4 61-776 Poznań i 61-779 Poznań	YORIS FIRMA ARCHITEKTONICZNA ul. Strzelecka 29a/68 61-846 Poznań tel. +48 606 430 739 e-mail: yoris@yoris.pl	
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Elżbieta Dolińska WP-0004, 134/PW/91	podpis	
SPRAWDZAJĄCY			
zlecenie nr	Faza projektu	branża	nr rysunku
027/BOM- 3/2019	PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	1/2
data	Nazwa rysunku	skala	
kwiecień 2020	rzut przyziemia, przekrój A-A, elewacja frontowa - ul. Woźna 21	1:50	